

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe ogrodzenie placu budowy przy ul. Kasprowicza
INWESTOR : Gmina Olsztyn
ADRES INWESTORA : 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 8441,40 zł
Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zł


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

27.03.2020



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzet	Kp	Kz	RAZEM
	Kosztorys	2924,31	2883,74	206,05	2228,32	198,98	8441,40

Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,170	9226,99	1568,59
2	KNR 2-01 0312-12	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu V-VI)	dół.	44,000	33,90	1491,60
3	KNP 02 0318-04.01	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka leśna	szł.	44,000	4,09	179,96
4	KNP 02 0318-04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przeseł i siatki	m	170,000	12,51	2126,70
5	wycena indywidualna	Dostawa materiału: pali drewnianych, siatki ogrodzeniowej, mocowanie siatki, drut do zaplatania siatki,	kpl.	1,000	3074,55	3074,55
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						8441,40

Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórkim obmiar = 0,170 km	km					
1*		-- R -- robocizna 220*0,955=210,1 r-g/km * 19,75 zł/r-g	r-g	35,7170	4 149,475	705,41		
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr.70mm 0,286 m ³ /km * 157,14 zł/m ³	m ³	0,0486	44,942		7,64	
3*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 18,9 m-g/km * 64,13 zł/m-g	m-g	3,2130	1212,057			206,05
Razem koszty bezpośrednie:					5406,474	705,41	7,64	206,05
Razem z narzutami:					9226,990	1207,66	8,17	352,76
Cena jednostkowa:						7103,901	48,043	2075,042
2	KNR 2-01 0312-12	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu V-VI) obmiar = 44,000 dół.	dół.					
1*		-- R -- robocizna 1,05*0,955=1,00275 r-g/dół. * 19,75 zł/r-g	r-g	44,1210	19,804	871,38		
Razem koszty bezpośrednie:					19,804	871,38		
Razem z narzutami:					33,900	1491,60		
Cena jednostkowa:						33,904	0,000	0,000
3	KNP 02 0318- 04.01	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka leśna obmiar = 44,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,121 r-g/szt. * 19,75 zł/r-g	r-g	5,3240	2,390	105,16		
Razem koszty bezpośrednie:					2,390	105,16		
Razem z narzutami:					4,090	179,96		
Cena jednostkowa:						4,092	0,000	0,000
4	KNP 02 0318- 04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przeseł i siatki obmiar = 170,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m * 19,75 zł/r-g	r-g	62,9000	7,308	1242,36		
Razem koszty bezpośrednie:					7,308	1242,36		
Razem z narzutami:					12,510	2126,70		
Cena jednostkowa:						12,511	0,000	0,000
5	wycena indywidualna	Dostawa materiału: pali drewnianych, siatki ogrodzeniowej, mocowanie siatki, drut do zaplatania siatki, obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Dostawa materiału: pali drewnianych, siatki ogrodzeniowej, mocowanie siatki, drut do zaplatania siatki, 1 szt/kpl. * 2876,10 zł/szt	szt	1,0000	2876,100		2876,10	
Razem koszty bezpośrednie:					2876,100		2876,10	
Razem z narzutami:					3074,550		3074,55	
Cena jednostkowa:						0,000	3074,551	0,000

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	6014,10	2924,31	2883,74	206,05
Koszty pośrednie [Kp] 71,2% od (R+S)	2228,32	2081,61		146,71
RAZEM	8242,42	5005,92	2883,74	352,76
Koszty zakupu [Kz] 6,9% od (Mbezp)	198,98		198,98	
RAZEM	8441,40	5005,92	3082,72	352,76
			OGÓŁEM	8441,40

Słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 40/100 zł